



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางจำปา เชื้อทอง ถึง บริเวณข้างบ้านนายธนาธิป อีสราณวัฒน์ ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๗๖๕,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง ๗๖๔,๖๑๔.๙๖.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหก

สตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสาวฉวีวรรณ จันทรีกา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการนายก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางจำปา เชื้อทอง ถึงบริเวณข้างบ้านนายธนาธิป อีสรา นุวัฒน์ ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร พร้อมงาน ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๕,๖๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๓๐ เมษายน ๒๕๖๘..... เป็นเงิน ๗๖๔,๖๑๔.๙๖.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๖.๒บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๑ นายวีรยุทธ สุขเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพนนภี ยะปะนันท์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๑.๓ นางสาววิไล คู้ลู้	ตำแหน่ง นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร. ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร. ความยาว 158.00 เมตร.

พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางจำปา เชื้อทอง ถึงข้างบ้านนายธนธิป อิศรานุวัฒน์

บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคา จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	764,614.96	
2	งานอื่นๆ.....	-	
		-	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	764,614.96	บาท
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ	764,614.96	บาท
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)			


(นายวีรยุทธ สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนนที ยะปะนันท์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาว วิไล คู้คู่)

นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ


☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ


(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย


(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร. ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร. ความยาว 158.00 เมตร.

พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางจำปา เชื้อทอง ถึงข้างบ้านนายอนาธิป อิศรานุวัฒน์

บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม งานดินชุด							
	งานเจาะรื้อระบบประปาพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	งานเจาะรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม	-	-	-	1.3642	-	-
	งานดินชุด (ขุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	36.00	32.39	1,166.04	1.3642	44.19	1,590.71
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น							
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	5.06	342.68	1,733.96	1.3642	467.48	2,365.47
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	5.06	112.00	566.72	1.3642	152.79	773.12
1.3	งานคอนกรีต							
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	5.06	1,487.79	7,528.22	1.3642	2,029.64	10,270.00
	ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	5.06	426.00	2,155.56	1.3642	581.15	2,940.61
	คอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม	45.48	1,706.18	77,597.07	1.3642	2,327.57	105,857.92
	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม	45.48	466.00	21,193.68	1.3642	635.72	28,912.42
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 6 มม. (247 เส้น)	ตัน	0.54	26,243.47	14,171.47	1.3642	35,801.34	19,332.72
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 9 มม. (380 เส้น)	ตัน	1.89	24,510.75	46,325.32	1.3642	33,437.57	63,197.00
	ค่าแรงงาน ตัด ตัด มัดเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	2.43	4,400.00	10,692.00	1.3642	6,002.48	14,586.03
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	60.75	36.45	2,214.34	1.3642	49.73	3,020.80
1.5	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบ 20%	ตร.ม	31.60	514.02	16,243.03	1.3642	701.23	22,158.74
	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	158.00	139.00	21,962.00	1.3642	189.62	29,960.56
	ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	39.50	44.39	1,753.41	1.3642	60.56	2,392.00
1.6	งานเหล็กรูปพรรณ (กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ)							
	เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	942.00	221.96	209,086.32	1.3642	302.80	285,235.56
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 50 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 100 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าแรงตัด เชื่อม กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	942.00	44.70	42,107.40	1.3642	60.98	57,442.92
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	งานทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม	226.00	73.16	16,534.16	1.3642	99.80	22,555.90
	ค่าแรงทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม	226.00	38.00	8,588.00	1.3642	51.84	11,715.75
1.7	งานท่อรับน้ำเข้ารางระบายน้ำ							
	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว (มอก. ชั้น 8.5) พร้อมข้อต่อ	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว (คานน้ำเงิน)	เมตร.	75.84	275.35	20,882.54	1.3642	375.63	28,487.96
	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. (ชั้น3)	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร.							
	งานดินชุด (ขุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	10.00	32.39	323.90	1.3642	44.19	441.86
	ทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	3.30	342.68	1,130.84	1.3642	467.48	1,542.69
	ค่าแรงงานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	3.30	112.00	369.60	1.3642	152.79	504.21
	คอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม	9.90	1,706.18	16,891.18	1.3642	2,327.57	23,042.95
	ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	66.00	12.21	805.86	1.3642	16.66	1,099.35
	ค่าปมผิวทางคอนกรีต	ตร.ม	-	-	-	1.3642	-	-
	ยอดยกไป				542,022.62			739,427.25

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางจำปา เชื้อทอง ถึงข้างบ้านนายสนธิ์ อนุวัณ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
	ยอดยกมา				542,022.62			739,427.25
	เหล็กเส้นกลม SR.24 6 มม. (22 เส้น)	ตัน	0.05	26,243.47	1,312.17	1.3642	35,801.34	1,790.06
	เหล็กเส้นกลม SR.24 9 มม. (20 เส้น)	ตัน	0.10	24,510.75	2,451.08	1.3642	33,437.57	3,343.76
	เหล็กเส้นกลม SR.24 15 มม. (Dowal Bar)	ตัน	0.04	20,456.07	818.24	1.3642	27,906.17	1,116.24
	ค่าแรงงาน ตัด คัด มัดเหล็กตะแกรง	ตัน	0.19	4,400.00	836.00	1.3642	6,002.48	1,140.47
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	4.75	36.45	173.14	1.3642	49.73	236.20
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer)	ลิตร	-	-	-	1.3624	-	-
	ทรายถม	ลบ.ม.	39.00	218.07	8,504.73	1.3642	297.49	11,602.15
	ค่าแรงทรายถม	ลบ.ม.	39.00	112.00	4,368.00	1.3642	152.79	5,958.83
	รวมค่างานต้นทุน				560,485.98			764,614.96
	ยอดยกมา รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง							764,614.96
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพียง							764,614.96
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)							

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 4 \times 6$
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) 5×6

-
-
1.3642
-
-
-
-

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 และราคาที่เกี่ยวข้อง ราคาน้ำมันที่ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายสยาม หอมดอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ประมาณราคา