



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....
ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นายนินคม ปัญญาเหมือง ถึงที่นายนายสุภกิตต์ หล่ายโท หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร (แบบไม่มีฝาปิด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๕๘๓,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒๐๖,๗๒๖.๕๖.- บาท (หกแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ) 
(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นายนายนคม ปัญญาเหมือง ถึงที่นายนายศุภกิตต์ หล่ายไต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร (แบบไม่มีฝาปิด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๗ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด ...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๓,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางส่งน้ำ คสล.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๓ มกราคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน ๖๐๐,๗๒๖.๕๖.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
- ๖.๒บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายวิรุยุทธ สุขเจริญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายสาธิต เข้มขัน | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๑.๓ นางสาววิไล คู้ลู่ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรฯ ข้าราชการ | กรรมการและเลขานุการ |

สรุปผลการประมาณราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หลาย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แค้น

ราคากลาง


ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าจ้างต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	รวมค่างาน 1+2				469,354.29	1.2799	600,726.56	600,726.56	
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น	469,354.29		รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	600,726.56	
							ขออนุมัติเพียง	600,726.56	



(นายวิรัช สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสาคิต เข็มชัน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววิไล คู่สุ)

นักทรัพยากรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นางสาววิวิรรณ จันทร์รัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายบรรจง ยี่พรัดมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หลาย

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานชลประทาน

ปริมาณงาน รางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

หรือวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๕๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒.๐๐ จุด ๆ ละ ๕.๐๐ ฟุต


สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หล้าก้าซ้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หล้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคากลาง โดย คณะกรรมการราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อ.เมืองแพร่ ราคาคอ.๕๐บาท/ลิตร

ราคากลาง

ครั้งที่	ชื่อรายการ	ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินลูบปรับแต่ง	58.00	ม3.	42.34	2,455.72	1.2799	54.19	3,143.08	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	12.21	ม ³	333.59	4,073.13	1.2799	426.96	5,213.20	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	12.21	ม ³	1,513.68	18,482.03	1.2799	1,937.36	23,655.15	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	68.90	ม ³	5,065.73	349,028.80	1.2799	6,483.63	446,721.96	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,371.07	กก.	32.81	77,794.81	1.2799	41.99	99,569.57	
6	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.50 เมตร มอก. ชั้น 3	10.00	ฟุต	774.82	7,748.20	1.2799	991.69	9,916.92	
7	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3	10.00	ฟุต	595.29	5,952.90	1.2799	761.91	7,619.12	
8	ท่อ PVC Ø 8 นิ้ว	2.00	ฟุต	1,909.35	3,818.70	1.2799	2,443.78	4,887.55	
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น								600,726.56	
469,354.29								600,726.56	

ตัวหนังสือ (ทบทวนแล้วเรียบร้อยโดยผู้จัดทำบัญชี)


 ประมวลการ
 (นายสยาม หอมดอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน