



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นายนายผัด จันทรสี
ไปสิ้นสุดบริเวณที่นายนายมลเทียน หงส์บินโบก บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หล่าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐
เมตร (ภายใน) หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร (แบบไม่มีฝาบปิด)
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด นั้น

งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๐๗,๗๒๙.๖๖.- บาท (สามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบหก

สตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตาม
แบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗


(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 150.00 เมตร. (แบบไม่มีฝักปิด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 โดยเริ่มบริเวณที่นำมายัดเงินทรัพย์สิน ไปสิ้นสุดบริเวณที่นำมายัดเงินทรัพย์สิน หลังสิ้นปีงบประมาณ



ราควัสดุประกอบราคากลาง ราควัสดุก่อสร้างตามบัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 ปริมาณราคากลาง โดย คณะกรรมการราคากลาง ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อ.เมืองแพร่ ราคา 30.50 บาท/ลิตร

ครั้งที่ ลำดับที่	ชื่อที่ 2 รายการ	ชื่อที่ 3 ปริมาณงาน	ชื่อที่ 4 หน่วย	ชื่อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ชื่อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ชื่อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุดปรับแต่ง	34.44	ลบ.ม.	42.34	1,458.19	1.2799	54.19	1,866.34	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.30	ลบ.ม.	333.59	2,101.62	1.2799	426.96	2,689.86	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	6.30	ลบ.ม.	1,513.68	9,536.18	1.2799	1,937.36	12,205.36	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	36.72	ลบ.ม.	5,139.31	188,715.46	1.2799	6,577.80	241,536.92	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,118.92	กก.	32.81	36,711.77	1.2799	41.99	46,987.39	
6	งานท่อจ่ายน้ำ (พีวีซี Ø 8 นิ้ว มอก. ชั้น 8.5)	4.00	เมตร.	477.34	1,909.36	1.2799	610.95	2,443.79	
รวมค่างาน 1								307,729.66	

(นายณรงค์ เข้มแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา