



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างที่
นายนายเม็ต อินยะ ไปสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตสายนันทาราม บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หล่าย (แบบไม่มีฝา
ปิด) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด นั้น

งบประมาณ ๕๐๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๕๘,๙๑๖.๒๕.- บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบห้า
สตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตาม
แบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

สรุปผลการประมาณราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประเภท งานชลประทาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทาลัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 แบบเลขที่ (ตามเทศบาลตำบลแม่ทาลัยกำหนด)

ราคากลาง

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ รวมค่างาน 1+2	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
					280,425.23	1.2799		358,916.25	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	280,425.23		ขออนุมัติเพียง	358,916.25	

(สามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ตัวหนังสือ


 (นายวิรัช สุขเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม หอมดอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ภัก)

หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล

(นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์)

จนท.ธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทาลัย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ทน 0.12 เมตร ความยาว 175.00 เมตร. (แบบไม่มีฝาดปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยเริ่มจากข้างที่ถนนนายเมตตา อินทะ ไปสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตสายนั้นทหารม

ราคากลาง

ราคาวัสดุประกอบอาคารคำนวณ ราคาวัสดุก่อสร้างตามบัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประมาณราคากลาง โดย คณะกรรมการราคากลาง ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อ.เมืองแพร่ ราคา 30.50 บาท/ลิตร

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ต่างงานต้นทุน ต่อหน่วย	ข้อที่ 6 ต่างงานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุดปรับแต่ง	40.18	ลบ.ม.	42.34	1,701.22	1.2799	54.19	2,177.39	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.35	ลบ.ม.	333.59	2,451.89	1.2799	426.96	3,138.17	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	7.35	ลบ.ม.	1,513.68	11,125.55	1.2799	1,937.36	14,239.59	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	42.84	ลบ.ม.	5,139.31	220,168.04	1.2799	6,577.80	281,793.07	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,305.41	กก.	32.81	42,830.50	1.2799	41.99	54,818.76	
6	งานท่อจ่ายน้ำ (พีวีซี Ø 8 นิ้ว มอก. ชั้น 8.5)	4.50	เมตร.	477.34	2,148.03	1.2799	610.95	2,749.26	
รวมต่างงาน 1								358,916.25	

(นายณรงค์ เข้มแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา