



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาย
สุวัตร ห้วยหล่าย ถึงบ้านนางปิ่นภัสร์ แก้วมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หล่าย รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร
(ภายใน) หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปิด) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๕๐๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๕๘๘,๐๒๙.๐๙.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบเก้าบาทเก้าสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้
เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายบรรจง ยัพวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายสุวัตร ห้วยหล่าย ถึงบ้านนางปิ่นณภัทร์ แก้วมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หล่าย รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปิด) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด ...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๑,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางระบายน้ำ คสล.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕..... เป็นเงิน๕๘๘,๐๒๙.๐๙.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
- ๖.๒บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายวิรัช สุขเจริญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายสยาม หอมดอก | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๑.๓ นายศราวุธ ถิ่นทิพย์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ ชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายสุวัตร ห้วยหล่าย ถึงบ้าน นางปิ่นฉัตร แก้วมูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ -

ราคากลาง

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	588,029.09	Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % - พื้นที่ผ่นตกปรกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	588,029.09	
	ขออนุมัติ (-ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบเก้าบาทเก้าสตางค์-)	588,029.09	

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคา 588,029.09.- บาท เป็นราคากลาง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวีรยุทธ สุขเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสยาม หอมดอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายศราวุธ ถิ่นทิพย์)

- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
 อนุมัติ () ไม่อนุมัติ


 (นายบรรจง ยี่พัวฒนา)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างระบบขนถ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) หนา 0.12 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว 200.00 เมตร (แบบมีฝาปิด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขลุ่ย ตำบล ห้วยหล้า ถึงบ้าน นางบึงนาราง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ราคาวัสดุประกอบราคากลาง ราคาวัสดุก่อสร้างราคาค่าเงินต้นเฉลี่ยวัสดุของจังหวัดแพร่ สุโขทัย, ราคาท้องตลาด ประจำเดือน เมษายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองแพร่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานค้ำยันชั่วคราว	79.36	ม ³	-	56.84	56.84	4,510.82	1.3607	77.34	6,131.88	ผู้รับจ้าง
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.40	ม ³	392.52	35.46	427.98	2,739.07	1.3607	582.35	3,721.06	ทำการย้าย
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.40	ม ³	-	398.00	398.00	2,547.20	1.3607	541.56	3,465.98	แนวท่อประปา
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	33.28	ถุง	125.23	-	125.23	4,167.65	1.3607	170.40	5,670.95	
	- ทรายหยาบ	3.97	ม ³	392.52	-	392.52	1,558.30	1.3607	534.10	2,120.38	
	- หิน 3/4 - 1 นิ้ว	6.59	ม ³	392.52	-	392.52	2,586.71	1.3607	534.10	3,519.73	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	43.92	ม ³	-	436.00	436.00	19,149.12	1.3607	593.27	26,056.21	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	300.41	ถุง	125.23	-	125.23	37,620.34	1.3607	170.40	51,190.00	
	- ทรายหยาบ	27.23	ม ³	392.52	-	392.52	10,688.32	1.3607	534.10	14,543.60	
	- หิน 3/4 - 1 นิ้ว	47.87	ม ³	392.52	-	392.52	18,789.93	1.3607	534.10	25,567.46	
5	เหล็กเสริม	2.440	ตัน	-	4,100.00	4,100.00	10,004.00	1.3607	5,578.87	13,612.49	
	- ๘ มม. (RB 6)	200.00	เส้น	75.44	-	75.44	15,088.00	1.3607	102.65	20,530.21	
	- ๘ 9 มม. (RB 9)	400.61	เส้น	158.88	-	158.88	63,648.92	1.3607	216.19	86,607.08	
6	ลวดผูกเหล็ก	73.20	กก.	37.38	-	37.38	2,736.22	1.3607	50.86	3,723.17	
7	ไม้แบบ-ชนิดแบบ 20 %	32.00	พ ³	467.29	-	467.29	14,953.28	1.3607	635.84	20,346.93	
8	ตะปู 25 %	40.00	กก.	37.39	-	37.39	1,495.60	1.3607	50.88	2,035.06	
9	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	160.00	ม ²	-	133.00	133.00	21,280.00	1.3607	180.97	28,955.70	
10	ท่อเหล็กถาวรถึงระยะที่ 2 นิ้ว	16.00	ฟุต	1,682.24	-	1,682.24	26,915.84	1.3607	2,289.02	36,624.38	
11	เหล็กค้ำยันและขอบระบบขนถ่าย ขนาด 0.50x0.50x4 มม. พร้อมเหล็กขึ้นลิ้น และเชื่อม	201.34	เส้น	675.65	-	675.65	136,035.37	1.3607	919.36	185,103.33	
12	เหล็กค้ำยันและขอบระบบขนถ่าย ขนาด 0.50x0.50x4 มม. พร้อมเหล็กขึ้นลิ้น และเชื่อม	3,563.72	กก.	-	10.00	10.00	35,637.20	1.3607	13.61	48,491.54	
	รวมค่างาน 1						432,151.90			588,029.09	