



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....
ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.บริเวณที่ข้างที่นา นายมิตร สีขะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๕๔๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๙๒,๖๓๘.๓๕.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)





ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นายบรรจง ยัพวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

	ปลัดเทศบาล
	ผอ.กอง
	หัวหน้างาน
	พิมพ์/ทาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.บริเวณที่ข้างที่นานายมิตร สีชะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่นา นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาล กำหนด ...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๖,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางส่งน้ำ คสล.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕..... เป็นเงิน๔๙๒,๖๓๘.๓๕.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
- ๖.๒บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายวิรัช สุขเจริญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายสาธิต เข้มขัน | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๑.๓ นางสาววิไล คู่ลู่ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

สรุปผลการประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง โดยเริ่มจากข้างที่นานายมิตร สีชะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่นานายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ บ้านแม่หล่าย - ก.ช่อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ (ตามเทศบาลตำบลแม่หล่ายกำหนด)

ครั้งที่ ลำดับที่	ชื่อที่ 2 รายการ	ชื่อที่ 3 ปริมาณงาน	ชื่อที่ 4 หน่วย	ชื่อที่ 5 ค่างานต้นท่อนต่อ หน่วย (บาท)	ชื่อที่ 6 ค่างานต้นท่อน (บาท)	ค่า FACTOR F	ชื่อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	รวมค่างาน 1+2				385,415.70	1.2782		492,638.35	
				รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น	385,415.70			492,638.35	

ตัวหนังสือ (ใส่เส้นกำกับทั้งสองพื้นที่หรือสามสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)



(นายวิรัช สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววิไล คู้คู่)

นักทรัพยากรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ



(นายสาธิต ชัยชม)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ



(นายสารวิวัฒน์ จันทรงค์)

หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล



(นายบรรจง ชัยพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภท งานชลประทาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ทน ๐.๑๒ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร (แบบไม่มีฝาบิต)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หลาย - กาช่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยเริ่มจากข้างที่ขนานยิมตร สีชะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่ขนานยิมตร สีชัยชัย ชัยสุรัตน์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ๑.๕๐ บาท/ลิตร ราคากา๒.๕๐ บาท/ลิตร

ราคากลาง

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณงาน	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย	ช่องที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม (จนถึง)ปรับแต่งดิน	104.00	ม ³	18.78	1,953.12	1.2782	24.00	2,496.48 ✓	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11.40	ม ³	327.10	3,728.94	1.2782	418.10	4,766.33 ✓	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	11.40	ม ³	1,504.76	17,154.26	1.2782	1,923.38	21,926.58 ✓	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	60.96	ม ³	4,832.01	294,559.63	1.2782	6,176.28	376,506.11 ✓	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,063.08	กก.	32.97	68,019.75	1.2782	42.14	86,942.84 ✓	
	รวมค่างาน 1				385,415.70			492,638.35 ✓	


 (นายสยาม หอมดอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา