



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการขยายเขตประปาบริเวณฟาร์มไถ่ นางหนึ่ม
เต่าทอง ไปสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านพันตำรวจโทประพันธ์ จันทร์ยาง บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หล่าย
โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ (มอก.) ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๗๗,๓๕๔.๘๕.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาท

สตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตาม
แบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

	ปลัดเทศบาล
	นายก อบ.ต.
	หัวหน้างาน
	พิมพ์/ทาน

แบบสรุปประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)

ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) ความยาวรวม 490.00 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หล่าย - กาช้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยเริ่มจากฟาร์มไก่อ่างหนิม เต่าทอง ไปสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านพันตำรวจเอกประพันธ์ จันทร์ยาง

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า แบบค่าใช้จ่ายพิเศษ มีจำนวน - หน้า

คำนวณค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	
2	งานขยายเขตจ่ายน้ำประปา	77,354.85	
		-	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	77,354.85	บาท
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ	77,354.85	บาท
(ตัวอักษร) (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายวีรยุทธ สุขเจริญ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



(อาทิตย์ หล่ายเจ็ด)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

กรรมการ



(นางสาววิไล คู่ลู่)

นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ


กรรมการ

 เห็นชอบ

 ไม่เห็นชอบ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ



(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ภา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล



(นายบรรจง ยัพวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)

ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) ความยาวรวม 490.00 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หล่าย - กาช้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยเริ่มจากฟาร์มไถ่ทางหนีมือ เต้าทอง ไปสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านพันตำรวจเอกประพันธ์ จันทร์ยาง

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า แบบค่าใช้จ่ายพิเศษฯ มีจำนวน - หน้า

คำนวณค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	1.3074	-	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	1.3074	-	
3	งานไฟฟ้า	-	1.3074	-	
4	งานขยายเขตจ่ายน้ำประปา	59,166.93	1.3074	77,354.85	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร					
เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					

รวมค่าก่อสร้าง 77,354.85 บาท

(นายสยาม หอมดอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 ชื่อโครงการ ขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5)
 ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) ความยาวรวม 490.00 เมตร.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หลาย - กาช้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 โดยเริ่มจากฟาร์มไม้กางหมื่น เต่าทอง ไปสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านพันตำรวจเอกประพันธ์ จันทร์ียง
 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 คำขอราคาค่าโดย กองช่าง เทศบาลตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จำนวนค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดและถมคืน (ขุดด้วยเครื่องจักร	91.875	ลบ.ม.	-	-	18.78	1,725.41	1,725.41	
2.	งานทรายหยาบรองพื้น	14.70	ลบ.ม.	327.10	4,808.37	35.13	516.41	5,324.78	
3	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก.ชั้น 13.5) พร้อมข้อต่อตรง (รวมค่าแรงประกอบและติดตั้ง)	490.00	เมตร.	100.857	49,419.930	-	-	49,419.93	
4	งานจุดแยกจ่ายน้ำประปา , จุดติดตั้งประตุน้ำ , จุดระบายน้ำทิ้ง (ระบายตะกอน) - ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว (มอก. ชั้น 13.5) - ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก. ชั้น 13.5) - ผ่าครอบปิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว (มอก. ชั้น 13.5) - ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว (มอก. ชั้น 13.5) - ข้อต่อ พีวีซี 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (มอก. ชั้น 13.5)	2.00 2.35 10.00 10.00 8.00	เมตร. เมตร. อัน อัน อัน	11.56 80.02 4.43 57.94 35.51	23.12 188.05 44.30 579.40 284.08	4.07 15.78 - - -	8.14 37.08 - - -	31.26 225.13 44.30 579.40 284.08	
รวมยอดยกไป					55,347.25		2,287.05	57,634.29	


 (นายสยาม ทอมดอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประมาณราคา

